

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.

452333000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy – etap I

ADRES INWESTYCJI: Przy ul. 1 Maja w Nidzicy

NAZWA INWESTORA: Gmina Nidzica

ADRES INWESTORA: 13 – Nidzica, Plac Wolności 1

OGÓŁEM KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1 d.2.1	KNR 2-01 0119-02 SST 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji	km	0.039		
2 d.2.1	KNR 2-01 0206-02 SST 01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	38.610		
3 d.2.1	KNR 2-01 0214-04 SST 01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	38.610		
4 d.2.1	KNNR 1 0307- 04 SST 01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - ręczny dokop pod kolektor - 10 % wykopu	m3	3.861		
5 d.2.1	KNR 2-18 0501-01 SST 01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m szalunkami skrzynkowymi w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer. 1,0m) 39*1.1*2 m2	m2	85.800		
6 d.2.1	KNR 2-01 0320-02 SST 01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m3	3.861		
7 d.2.1	KNR 2-01 0236-03 SST 01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III do Js -0,98	m3	3,861		
8 d.2.1	KNR 2-18 0501-01 analogia SST 01	Podłoże pod korytka gr. 5 cm z gysu Krotność = 0.5 39*0.9	m3	35.100		
9 d.2.1	KNR 2-31 analogia SST 01	Podłoże pod korytka gr. 5 cm z gysu Krotność = 0.5 39*0.9	m2	35.100		
10 d.2.1	KNR 2-31 0605-01 analogia SST 01	Ława fundamentowa żwirowa pod korytka ściekowe gr. 60 cm jako warstwa rozsączająca 39*0,6*1.20	m3	28.080		
11 d.2.1	KNR 2-31 0606-01 analogia SST 02	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej – Koryto filtracyjne z PP o wym. 500x400x366 mm	m	39.00		
12 d.2.1	KNR-W 2-18 0524-03 analogia SST 02	Element przelewowy na korytach ściekowych	szt.	4.00		
13 d.2.1	KNR 2-11 0105-06 analogia SST 02	Drenaż rozsączający z rur HS-R DN 200 z nacięciami na całym obwodzie	m	24.00		

14 d.2.1	Wycena własna SST 02	Obetonowanie korytek filtracyjnych z kratami ściekowymi D-Rainclean® betonem (C 20/25) w wykopie umocnionym z pokrywą żeliwną Kl. D 400 kN	m3	8,40		
15 d.2.1	Wycena własna SST 02	Zasypanie koryt filtrujących substratem D-Rainclean®	m3	3,80		
			worek (14l)	312		
		RAZEM				