
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232310-8	Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin (skrzyżowanie z drogą gminną Nr 190018N Orłowo - Nidzica) - droga woj. Nr 545 na publiczną drogę gminną - ETAP I

ADRES INWESTYCJI: Radomin, Gmina Nidzica

NAZWA INWESTORA: Gmina Nidzica

ADRES INWESTORA: Plac Wolności 1, 13 - 100 Nidzica

BRANŻE: Teletechniczna

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: netto zł

SŁOWNIE:

..... netto zł

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1			PRZEBUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ				
1 d.1		SST 1.3; 2; 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	12,000		
2 d.1		SST 1.3; 2; 5	Wyciąganie kabla z rur lub kanałach zamkniętych /Z-XOTKtd 12J OKO33414/ kabel do ponownego montażu	m	25,000		
3 d.1		SST 1.3; 2; 5	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m plugoukładaczem na podwoziu gąsienicowym w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu	km	0,040		
4 d.1		SST 1.3; 2; 5	Ułożenie rur osłonowych. Rura ochronna HDPE 110/6,3	m	12,000		
5 d.1		SST 1.3; 2; 5	Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - OTK_053 Z-XOTKtd 60J/ kabel z demontażu	km	0,040		
6 d.1		SST 1.3; 2; 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych /Z-XOTKtd 12J OKO33414J/ kabel z demontażu	m	25,000		
7 d.1		SST 1.3; 2; 5	Montaż złączy ZP-2 światłowodowych przelotowych na kablach ułożonych w kanalizacji kablowej; kabel tubowy, mufa zapinana; jeden spajalny światłowód Z-XOTKtd 12J OKO33414J	szt	1,000		
8 d.1		SST 1.3; 2; 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	10,000		
9 d.1		SST 1.3; 2; 5	Nadzór pracownika OPL Wydział Techniki 5 - Olsztyn	odc.	1,000		
10 d.1		SST 1.3; 2; 5	Nadzór geodezyjny	odc.	1,000		
11 d.1		SST 1.3; 2; 5	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z kabla (1 zmierzony światłowód)	odc.	1,000		
12 d.1		SST 1.3; 2; 5	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z kabla (każdy następny zmierzony światłowód) obmiar = 11 odc.	odc.	11,000		
13 d.1		SST 1.3; 2; 5	Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną (1 zmierzony światłowód)	odc.	1,000		
14 d.1		SST 1.3; 2; 5	Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną (każdy następny zmierzony światłowód) obmiar = 11 odc.	odc.	11,000		
Razem dział: PRZEBUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ							
2			PRZEBUDOWA SIECI MIEDZIANEJ				
15 d.2		SST 1.3; 2; 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	12,000		
16 d.2		SST 1.3; 2; 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m	m	12,000		
17 d.2		SST 1.3; 2; 5	Ułożenie rur osłonowych na istniejącej kanalizacji. Rura dwudzielna RHDPE-D 110	m	28,000		
18 d.2		SST 1.3; 2; 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	12,000		
19 d.2		SST 1.3; 2; 5	Nadzór pracownika OPL Wydział Techniki 5 - Olsztyn	odc.	1,000		
20 d.2		SST 1.3; 2; 5	Nadzór geodezyjny	odc.	1,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.2		SST 1.3; 2; 5	Przedzwonienie żył kabla z parami symetrycznymi - do 10 par	szt	1,000		
22 d.2		SST 1.3; 2; 5	Pomiar rezystancji izolacji żył w kablach z parami symetrycznymi - do 10 par	szt	1,000		
Razem dział: PRZEBUDOWA SIECI MIEDZIANEJ							
Kosztorys razem							