

## KOSZTORYS OFERTOWY 9

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń biurowych</b>				
1	KNR 4-01 0354- d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	65,142		
2	KNR 4-01 0422- d.1 01	Podstemplowania stropów z deskowaniem	m	30,800		
3	KNR 4-01 0422- d.1 05	Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem	m	30,800		
4	KNR 4-01 0329- d.1 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>	4,200		
5	KNR 4-01 0313- d.1 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m	102,600		
6	KNR 4-01 0703- d.1 03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	102,600		
7	KNR 2-02 0123- d.1 05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>	10,944		
8	KNR 4-01 0705- d.1 02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł	m	42,800		
9	KNR 2-02 0815- d.1 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	42,800		
10	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	42,800		
11	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (po przebudowie nadproży).	m <sup>2</sup>	383,770		
12	KNNR 2 1103- d.1 01 D1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-plycinowych	m <sup>2</sup>	41,200		
12'	KNNR 2 1104- d.1 02	Montaż ościeżnic regulowanych	m <sup>2</sup>	2,060		
13	KNNR 7.0507- d.1 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m	25,850		
Razem dział: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń biurowych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: