

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i parapetów -folią polietylenowa	m ²	3,562		
2 d.1	KNR 2-02 2003-06 analogia	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.100-01-ścianka oddzielająca hol od pom.remontowanych(montaż i demontaż)	m ²	9,760		
3 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,678		
4 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	30,570		
5 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	19,380		
6 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej-podkładu pod posadzką	m ²	19,380		
7 d.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.	1,000		
8 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2,000		
9 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	3,000		
10 d.1	KNR 4-02 0234-12	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna	szt.	1,000		
11 d.1	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	1,000		
12 d.1	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3	szt.	2,000		
13 d.1	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii umywalkowej ,zaworów,podejść	szt.	21,000		
14 d.1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego -na czas remontu	kpl.	3,000		
15 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	26,840		
16 d.1	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.	4,000		
17 d.1	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	32,000		
18 d.1	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	32,000		
19 d.1	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	4,000		
20 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³	8,721		
21 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyńowymi na odległość do 1 km wraz z opłatą składowiskową	m ³	8,721		
22 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyńowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	8,721		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
2		Roboty budowlano-remontowe				
23 d.2	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro -uzupełnienia po skuciach	m ²	3,000		
24 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²	19,380		
25 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	19,380		
26 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²	19,380		
27 d.2	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m ²	19,380		
28 d.2	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.-po demontażu urządzeń	szt.	15,000		
29 d.2	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	28,730		
30 d.2	KNR 4-01 0733-04 analogia	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach (ponad 5 m2)	m ²	28,730		
31 d.2	KNR 4-01 0715-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	19,380		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32	KNR 0-29 0635-d.2 01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²	19,380		
33	KNR 0-29 0640-d.2 01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²	19,380		
34	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²	19,411		
35	KNNR 2 1104-d.2 02	Montaż ościeżnic drewnianych w ściankach z płyt g-kf	m ²	4,120		
36	KNR 4-01 0354-d.2 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,060		
37	KNNR 2 1104-d.2 02	Montaż ościeżnic regulowanych	m ²	2,060		
38	KNNR 2 1103-d.2 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych	m ²	6,150		
39	KNR 2-17 0119-d.2 02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ "spiro"160 mm	m ²	6,500		
40	KNR-W 2-02 d.2 2004-04 analogia	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi g-kf 2x15 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02	m ²	3,300		
41	KNR 0-29 0635-d.2 01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie-izolacja cokołów w wc	m ²	2,000		
42	KNR 0-29 0640-d.2 01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²	2,000		
43	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np."CERESIT CT 17" lub równoważny - powierzchnie pionowe pod płytki	m ²	22,605		
44	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np."UNI GRUNT"-lub równoważny-pod malowanie ścian,ościeży i sufitów	m ²	70,405		
45	KNR 2-02 1505-d.2 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem(obudowa kanałów,ściany i ścianki,sufity)	m ²	73,705		
46	KNR 0-12II d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	24,605		
47	NNRNKB 202 d.2 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	21,800		
48	KNNR 7 0507-d.2 03 +kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienek, w tym uchwyty dla niepełnosprawnych (drabinki przy sedesach-2 szt.;po-chwyty uchyłne-2 szt.)	kpl	4,000		
Razem dział: Roboty budowlano-remontowe						
3		Roboty instalacyjno -towarzyszące				
49	KNR 2-15 0221-d.3 01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem -dla niepełnosprawnych	szt.	2,000		
50	KNR 2-15 0224-d.3 03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'-dla niepełnosprawnych	kpl.	2,000		
51	KNR 2-15 0114-d.3 01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm-ze złączka do węża o śr.nom. 15 mm	szt.	2,000		
52	KNR 2-15 0212-d.3 01	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm	szt.	2,000		
53	KNR 2-15 0121-d.3 01	Urządzenia do podgrzewania wody-przepliwowe	kpl.	2,000		
54	KNR 2-15 0115-d.3 01	Baterie umywalkoweo śr.nom. 15 mm-dla niepełnosprawnych	szt.	2,000		
55	KNR 2-15 0107-d.3 01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	8,000		
56	KNR 2-15 0112-d.3 01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.	10,000		
57	KNR 2-15 0208-d.3 05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	2,000		
58	KNR 2-15 0208-d.3 03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	2,000		
59	KNR 2-15 0208-d.3 01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32 mm	szt.	2,000		
60	KNNR 4 0128-d.3 02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	25,000		
61	KNNR 4 0126-d.3 04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	25,000		
62	KNNR 4 0212-d.3 06	Rury wywiewne -wyprowadzone ponad dach	szt.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY 15

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
63	KNNR 5 0410-d.3 02	Wentylatory ściennie nakratkowe V150-250 m3/h z czujnikiem wilgotności	szt.	2,000		
64	KNNR 5 0502-d.3 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane IP 54,nad lustrami	kpl.	4,000		
65	KNNR 5 0502-d.3 02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa IP 54 (przedsionki,hol)	kpl.	3,000		
66	KNNR 5 0308-d.3 07	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm ²	szt.	4,000		
67	KNNR 5 0307-d.3 01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	6,000		
68	KNNR 5 0301-d.3 02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kolków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.	28,000		
69	KNNR 5 0302-d.3 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	14,000		
70	KNR 4-03 0909-d.3 01 analogia	Montaż wypustów 3x1,5 mm ² i 3x2,5 mm ² (lampy wentylatory,wyłaczniki gniazda,podgrzewacze)	szt.	14,000		
71	KNNR 5 1301-d.3 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
72	KNNR 5 1301-d.3 02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
Razem dział: Roboty instalacyjno -towarzyszące						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						